



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-268/2020
Датум: 01.06.2020.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.22/2020: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКТА У ДВОРИШТУ КУЋЕ ХРИСТИЋА - МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА - ФАЗА II

Дана 29.05.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

Питања

1. U delu instalacija panicnog osvetljenja 5.00 - Pozicija 2 je data sa kom. 17 i ponovljena 2 puta. Da li dva puta nuditi istu poziciju ili ne?
2. U rekapitulaciji postoji pozicija 6.00 - Izjednačenje potencijala koja nije data u tekstualnoj dokumentaciji. Da li postoji ova pozicija ili ne?
3. U delu telefonska i racunarska instalacija - pozicija 1 je opisana kao RACK orman. Potrebno je definisati dimenzije ormara. Da li se orman isporucuje prazan ili sa celokupnom potrebnom opremom. Ako je sa opremom dati detaljnu specifikaciju opreme.
4. U istom delu, telefonska i racunarska instalacija nika nista dato vezano za telefonsku instalaciju - kablovi, centrala i dr. Da li je to deo tenderske dokumentacije ili ne?

Одговори

1. Ne nudi se dva puta, greska je u tenderu.
2. Pozicija postoji, greska je u tenderu. Pozicija glasi: Isporuка materijala, ugradnja odmah pored GRO šine za izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za izjednačenje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog uzemljivača, vodovodne cevi, kablovskih regala, cevi za centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y 1x16 mm².
3. RACK orman je sledećih karakteristika:
19" 18HU (600x500x880)
19" napojni blok sa 5 utičnica
19" patch panel za 24 utičnice, 1HU, 1 kom
19" telefonski patch panel 25 utičnica, 1 kom
19" panel za ranžiranje kablova, 1kom
19" ventilator polica, 2HU
19" svetiljka
4. I telefonska i računarska instalacija se izvode istim kablovima definisanim u poziciji 2: UTP cat 6e 4x2x0.5, a sama centrala kao i ostali telefoni nisu deo ovog tendera.

Комисија за предметну ЈН